

os. Wyszyńskiego Nr - 14 Remont elewacji / zerwanie uszkodzonej elewacji + nowe docieplenie ściany południowej /

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	Sprawdzenie przyczepności do podłoża zaprawy klejącej BAUMIT	m2	1,000
2	Ocieplenie ścian budynków w systemie BAUMIT z betonu płytami styropianowymi AUSTROTHERM Fasada 0.040gr.15cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m2	193,730
3	Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi systemem BAUMIT przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m	12,980
4	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków w systemie BAUMIT płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m	59,700
5	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie - cokół.	m2	15,580
6	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją BAUMIT UNI-GRUNT - cokół.	m2	15,580
7	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach w systemie BAUMIT - cokół.	m2	15,580
8	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją BAUMIT UNI-GRUNT - cokół.	m2	15,580
9	Malowanie dwukrotne farbami silikonowymi elewacji - betonu cokół w systemie BAUMIT.	m2	15,580
10	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	3,350
11	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej	m2	4,950
12	Montaż płyt OSB o gr. 18mm na konstrukcji drewnianej z mocowaniem płyt za pomocą kołków do wbijania do ściany betonowej	m2	5,350
13	Krycie dachów papą termozgrzewalną na podłożu betonowym	m2	6,690
14	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20m	m2	199,890
15	Wykonanie napisu na ścianie budynku 1 kpl.	kpl	1,000
16	Rozebranie obicia ścian z płyt styropianowych	m2	193,730
17	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	193,730
18	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekka-mokra poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją BAUMIT UNI-GRUNT	m2	193,730
19	Utylizacja materiałów z rozbiórki /193.73m2x0.10cm=19.37m3 /	m3	19,370